

№ п/п	Наименование	Длина в м				Примечание
		Кот. №1	Кот. №2	Кот. №3	ВСЕГО	
1	Труба 14x2 ГОСТ 8734-75 В-20 ГОСТ 8733-87	260	260	260	780	Поставка монтажной организации
2	Труба 15x2,5 ГОСТ 3262-75	20	20	20	60	Поставка монтажной организации
3	Труба 16x2 ГОСТ 3262-75	30	30	30	90	Поставка монтажной организации
4	Труба 20x2,5 ГОСТ 3262-75	180	180	180	540	Поставка монтажной организации
5	Клапан для манометра КМ1.00	25	25	25	75	
6	Кран шаровой DN15 КШЦ1.00	6	6	6	18	
7	Кран шаровой DN15 КШЦ2.00	16	16	16	48	
8	Вентиль 588-10-0	8	8	8	24	Поставка монтажной организации
9	Бобышка прямая с резьбой М20х1,5, длиной 50 мм, БП-М20х1,5-50	7	7	7	21	Поставка монтажной организации

					ПР-30/09-АГСВ.3			
					Приведение системы газоснабжения двух котлов ДКВР-20-13, двух котлов ДЕ-25-14, трех котлов ПТВМ-50, четырех котлов КВГМ-100 котельной МП «Теплоснабжение» в соответствие с ПБ, разработка АСУ ТП в пределах котлов, г. Обнинск			
		854.1		01.14				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Котлы ПТВМ-50 ст. N 1,2,3 АВТОМАТИЗАЦИЯ	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Абродина	<i>А.А.Абродина</i>	09.10		Р	6	1
Пров.		Коваленко	<i>Коваленко</i>	09.10				
					СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ИМПУЛЬСНЫЕ ТРУБЫ И АРМАТУРУ К НИМ	Группа компаний «АМАКС» ЗАО «Промавтоматика»		
Н. контр.		Логонова	<i>Логонова</i>	09.10				
Нач.отд.		Малиенко	<i>Малиенко</i>	09.10				

Формат: А4