

№ п/п	Наименование	Тип	Количество для 3-х котлов, шт.	Примечание
1	Коробка соединительная	КС-25-10	12	Поставка монтажной организации
2	Коробка соединительная	КС-25-20	21	Поставка монтажной организации
3	Коробка соединительная	КС-25-30	12	Поставка монтажной организации
4	Коробка соединительная	КС-25-50	24	Поставка монтажной организации
5	Ввод кабельный	ВКУ-12	830	Поставка монтажной организации
6	Ввод кабельный	ВКУ-16	180	Поставка монтажной организации
7	Устройство отборное	Тип 20	3	Поставка монтажной организации
8	Ниппель приварной под шланг DN 6	-	6	Поставка монтажной организации
9	Штуцер	M20x1,5	75	Поставка монтажной организации
10	Ниппель	НСВ14-В-1/2"	30	Поставка монтажной организации
11	Ниппель	НСН-14-M20x1,5	36	Поставка монтажной организации
12	Штуцер G1/2"	-	18	Поставка монтажной организации
13	Штуцер M20x1,5/G1/4	УКИП-41	24	
14	Ниппель	УКИП-43	72	
15	Заглушка для DG	УКИП-42	30	
16	Переходник M12x1,5-G1/2"-В	УКИП-44	12	
17	Трубка	ПВХ Ø6x1,0	36	Поставка монтажной организации
18	Короб стальной, секция прямая L=2000 мм	СП100x100 У3	300	Поставка монтажной организации
19	Короб стальной, секция угловая	СУ100x100 У3	30	Поставка монтажной организации

					<b>ПР-30/09-АГСВ.3</b>			
					<b>Приведение системы газоснабжения двух котлов ДКВР-20-13, двух котлов ДЕ-25-14, трех котлов ПТВМ-50, четырех котлов КВГМ-100 котельной МП «Теплоснабжение» в соответствии с ПБ, разработка АСУ ТП в пределах котлов, г. Обнинск</b>			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Котлы ПТВМ-50 ст. N 1,2,3 АВТОМАТИЗАЦИЯ	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Абродина	<i>Абродина</i>	09.10		Р	7.1	2
Пров.		Коваленко	<i>Коваленко</i>	09.10				
Н. контр.		Логина	<i>Логина</i>	09.10	СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	Группа компаний «АМАКС» ЗАО «Промавтоматика»		
Нач. отд.		Малиенко	<i>Малиенко</i>	09.10				

Формат: А4

№ п/п	Наименование	Тип	Количество для 3-х котлов, шт.	Примечание
20	Короб стальной, секция тройниковая	СТ100x100 УЗ	15	Поставка монтажной организации
21	Короб стальной, секция прямая L=2000 мм	СП100x50 УЗ	150	Поставка монтажной организации
22	Швеллер перфорированный	ШП 65x35	90	Поставка монтажной организации
23	Уголок перфорированный	УП 60x60	90	Поставка монтажной организации
24	Швеллер 12-В ГОСТ 8240-89/ст. 3 сп ГОСТ380-94	-	30	Поставка монтажной организации
25	Эмаль	ПФ-115 ГОСТ 6465-76 желтого цвета	20кг	Поставка монтажной организации
26	Эмаль	ПФ-115 ГОСТ 6465-76 голубого цвета	20кг	Поставка монтажной организации
27	Эмаль	ПФ-115 ГОСТ 6465-76 зеленого цвета	20кг	Поставка монтажной организации

					<b>ПР-30/09-АГСВ.3</b>	Лист
						7.2
Изм	Кол	№ докум	Подп	Дата		