







№ п/п	Наименование	Кол. (шт.)	Примечание
1	Перенос ключей Г24,Г32,М131,Г18-1,С-18, №№3,5,7,9 с пульта №1 котла ПТВМ-50 ст.№1 на пульт №4 котлов ст.№1 и №2.	6	При работах на котле ст. №1
2	Перенос ключей С-19, регулятора тем-ры сетевой воды №1, выбор топлива, №4,6,8,10, №1,11, и №2,12 с пульта №2 котла ПТВМ-50 ст.№2 на пульт №4 котлов №1 и №2.	6	При работах на котле ст. №1
3	Перенос ключей С-24, Г18-2, №3,5,7,9 с пульта №3 котла ПТВМ50 ст.№2 на пульт №4 котлов №1 и №2	3	При работах на котле ст. №1
4	Перенос ключей С-30, С-31, Г18-3, с пульта №5, №6 котла ПТВМ50 ст.№3 на пульт №4 котлов №1 и №2 и №3	3	При работах на котле ст. №3
5	Демонтаж пультов №1 и №2 котла ПТВМ-50 ст. №1	2	При работах на котле ст. №1
6	Демонтаж пульта №3 котла ПТВМ-50 ст. №2	1	При работах на котле ст. №1
7	Демонтаж пультов №5 и №6 котла ПТВМ-50 ст. №3	2	При работах на котле ст. №3
8	Демонтаж силовых и контрольных кабелей к дутьевым вентиляторам, к газовой задвижке и к двум задвижкам на сетевой воде (входе- выходе) котла ст. №2	2500м	При работах на котле ст. №2
9	Демонтаж силовых и контрольных кабелей к дутьевым вентиляторам, к газовой задвижке и к двум задвижкам на сетевой воде (входе- выходе) котла ст. №2	2500м	При работах на котле ст. №3

					ПР-30/09-АГСВ.3			
2		958-15		02.15	Приведение системы газоснабжения двух котлов ДКВР-20-13, двух котлов ДЕ-25-14, трех котлов ПТВМ-50, четырех котлов КВГМ-100 котельной МП «Теплоснабжение» в соответствии с ПБ, разработка АСУ ТП в пределах котлов, г.Обнинск.			
1		854-14		02.14				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.		Белых		02.14	КОТЛЫ ПТВМ-50 СТ.№1,2,3 АВТОМАТИЗАЦИЯ	Стадия	Лист	Листов
Пров.		Барышников		02.14		Р	14	1
Н. контр.		Логонова		02.14	СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ДЕМОНТИРУЕМОЕ И ПЕРЕНОСИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	ГРУППА КОМПАНИЙ «АМАКС» ЗАО «ПРОМАВТОМАТИКА»		
Нач. отдела		Малиенко		02.14				

Формат: А4